

Noodzakelijk uitgesteld onderhoud Gemeentehuis

Nr.	Locatie	Onderdeel	aantal	eenheid
1	Daken	Dakbedekking platte daken vervangen en isoleren	165	M ²
2	Daken	Dakpannen vervangen en isoleren	1870	M ²
4	Daken	Alle loodslabben / loketten / zink e.d vervangen	1	post
5	Daken	Bliksemafleiders vervangen	1	post
6	Daken	Dakgoten vervangen	130	M
7	Daken	Hemelwater afvoeren vervangen of relinen	25	st
8	Gevels	Metselwerk herstellen	20	M ²
9	Gevels	Alle gevels voorzien van renovatie spouwankers	12000	st
10	Gevels	Houten kozijnen uitstukken / vervangen	1	post
11	Gevels	Beglazing alle kozijnen vervangen (80% is lek)	980	M ²
12	Gevels	Gehele buitenkozijnen, deuren, ramen schilderen	1	post
13	Toiletten	Complete binnenriolering vervangen	1	post
14	Interieur	Brandwerende Puien laten voldoen aan huidige wet en regelgeving.	1	post
15	Installatie	Alle k/w units vervangen in het gehele gebouw incl bekabeling en Meet- en Regeltechniek	121	st
16	Installatie	Reviseren LBK Trouwzaal, Raadzaal, B&W Kamer	2	st
17	Installatie	Vervangen mechanische ventilatie jongerenkelder en verduurzamen met een wtw unit erbij	1	st
		Fractie huis en Toren is in dit overzicht niet meegenomen		
		Aantallen zijn richtgetallen.		

Foto's

